

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมฝังท่อระบายน้ำ สายบ้านนาจีน - คลอง D๗ หมู่ที่ ๔ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๔,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนนพร้อมฝังท่อระบายน้ำ สายบ้านนาจีน - คลอง D๗ หมู่ที่ ๔  
ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖๗๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
แบบ ป.ร.๔ และ แบบ ป.ร.๕  
.....-.....  
.....-.....  
.....-.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายสุพจน์ ร่มโพเย็น  
นายนิมาร์ เบญนิมะ  
นายขันชัย ขอสวัสดิ์  
นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว  
นายนิมะ เจ๊ะมะ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ  
โครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนาจีน - คลองD7  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
ประเภท งานถนน  
แบบเลขที่ 31/2557 จำนวน 7 แผ่น  
แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

| ลำดับที่ | รายการ                       | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | FACTOR F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                    |
|----------|------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | งานถนน                       | 464,209.59                   | 1.3784   | 639,866.50                  | เงินย่ำล่วงหน้า 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 % |
|          | เพิ่มตามมติ ครม. 5 %         |                              |          | 31,993.32                   |                                                                                             |
|          | ป้ายโครงการ                  |                              | 3,000.00 | 3,000.00                    |                                                                                             |
| สรุป     | รวมราคาค่าก่อสร้าง           |                              |          | 674,859.82                  |                                                                                             |
| ตัวอักษร | ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ       |                              |          | 674,000.00                  |                                                                                             |
|          | หักแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน |                              |          |                             |                                                                                             |

เฉลี่ยราคาประมาณ 187.22 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุพจน์ ร่มโพธิ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายนิมาร์ เบญนิมะ  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว  
เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายขันชัย ขอสวัสดิ์  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายนิมะ เจ๊ะมะ  
ผู้ช่วยช่างโยธา

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

ก่อสร้างบ่อบีกลั่นสายบ้านนาจีน - คลองD7

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจร กว้าง 4 ม.ผิวจราจรลูกรังหนา 0.20 ม.ระยะทาง 900 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.

| ที่             | รายการ              | หน่วย | ปริมาณ   | ค่างานต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ                      |
|-----------------|---------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------------------------|
|                 |                     |       |          | ราคา/หน่วย         | จำนวนเงิน  |                               |
| 1               | งานถางป่าขาดต่อ     | ตร.ม. | 4,500.00 | 5.16               | 23,220.00  |                               |
| 2               | งานดินถม            | ลบ.ม. | 2025.00  | 126.89             | 256,952.25 | - ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร |
| 3               | งานดินลูกรัง        | ลบ.ม. | 720.00   | 194.04             | 139,708.80 | หนา 0.15 เมตร                 |
| 4               | ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร | ท่อน  | 18.00    | 1,127.95           | 20,303.10  | - ใหล่ทางตามสภาพ              |
|                 | ท่อขนาด Ø 0.80 เมตร | ท่อน  | 12.00    | 2,002.12           | 24,025.44  | ข้างละ - เมตร                 |
|                 |                     |       |          |                    |            | หนา - เมตร                    |
|                 |                     |       |          |                    |            | ระยะทางขนส่ง                  |
|                 |                     |       |          |                    |            | - ลูกรัง 5 กม.                |
|                 |                     |       |          |                    |            | - ท่อ 25 กม.                  |
|                 |                     |       |          |                    |            | - ปูนซีเมนต์ 0 กม.            |
|                 |                     |       |          |                    |            | - ทราย 5 กม.                  |
|                 |                     |       |          |                    |            | - หิน 10 กม.                  |
|                 |                     |       |          |                    |            | ที่ราคาน้ำมันดีเซล            |
|                 |                     |       |          |                    |            | 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร        |
|                 |                     |       |          |                    |            | จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %          |
|                 |                     |       |          |                    |            | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %           |
|                 |                     |       |          |                    |            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %           |
| รวมค่างานต้นทุน |                     |       |          |                    | 464,209.59 |                               |