

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสนามฟุตบอลบ้านเบญญา หมู่ที่ 2 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสนามฟุตบอลบ้านเบญญา หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นเงิน 493,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....
.....
.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นานนิมาร์ เบญนิมะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
 - นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายมุหัมมัด นาวา ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ
 - นายมะดารี สาแม ตำแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสนามฟุตบอลบ้านเบญญา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 120 ม.
 แบบเลขที่ 18/2559 จำนวน 9 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	342,570.51	1.3822	473,500.97	ฝนชุก 1"
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			23,675.05	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			500,176.01	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			493,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน				
เฉลี่ยราคาประมาณ 1,027.08 บาท/ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายนิมาร์ เบญนิมะ)
 รองปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายหม่อมมัต นาวา)
 รองนายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายมะดารี สาแม)
 เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสนามฟุตบอลบ้านเบญญา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
รายละเอียดงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 120 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.
ประมาณราคาโดย นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	540.00	4.68	2,527.20	
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	54.00	181.21	9,785.23	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.00	153.28	1,379.50	หน้า 0.15 เมตร
4	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	24.00	544.57	13,069.63	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	72.00	3,022.88	217,647.36	ข้างละ 0.50 เมตร
6	งานเหล็ก					หน้า 0.15 เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม.	ตร.ม.	480.00	23.47	11,264.35	ระยะทางขนส่ง
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	263.53	22.94	6,044.69	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานไม้แบบ , ถ้ายัน , ตะปู	ตร.ม.	36.00	321.50	11,574.00	- ท่อ 10 กม.
8	งานเปิดเตล็ด					- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	2.00	49.53	99.06	- ทราย 15 กม.
	กระดาชขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	- หิน 25 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	96.00	18.00	1,728.00	- คอนกรีต 10 กม.
9	งานท่อ					
	ท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	26.00	1,341.79	34,886.59	
	ดินถม	ลบ.ม.	40.00	143.50	5,740.08	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.60	3,022.88	7,859.49	26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม.	ตร.ม.	26.00	23.47	610.15	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	ไม้แบบ , ถ้ายัน , ตะปู	ตร.ม.	5.40	321.50	1,736.10	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่างานต้นทุนยกไป					326,291.44	

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสนามฟุตบอลบ้านเบญญา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 120 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

นายนิมะ เจ๊ะมะ

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ค่างานต้นทุนยกมา				326,291.44	
10	งานบ่อพักน้ำ					- วางท่อระบายน้ำ จำนวน 26 ท่อน
	ขุดดิน	ลบ.ม.	8.00	148.00	1,184.00	- ทำบ่อพักน้ำ จำนวน 1 จุด
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.10	544.57	54.46	- ระดับความลึกตามสภาพ
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.10	1,898.00	189.80	
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	1.50	3,022.88	4,534.32	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	19.98	26.16	522.62	ระยะทางขนส่ง
	เหล็ก RB Ø 12 มม.	กก.	132.20	23.20	3,066.70	- ลูกรัง 5 กม.
	ไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	17.00	321.50	5,465.50	- ท่อ 10 กม.
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.00	37.38	112.14	- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	2.00	574.77	1,149.54	- ทราย 15 กม.
						- หิน 25 กม.
						- คอนกรีต 10 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					342,570.51	