

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสถานีรถไฟ – บ้านเจมูยี หมู่ที่ 3
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 430,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสถานีรถไฟ – บ้านเจมูยี หมู่ที่ 3
ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นเงิน 430,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....
.....
.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นานนิมาร์ เบญนิมะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
 - นางสาวกอดีเยาะ แวะหะหมัด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายมุหัมมัด นาวา ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ
 - นายมะดารี สาแม ตำแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสถานีรถไฟ - บ้านเจะมูยี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานทาง ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 135 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.
 แบบเลขที่ 16/2560 จำนวน 6 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	294,755.37	1.3822	407,410.88	เงินย่ำล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			20,370.54	
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			430,781.42	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			430,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 796.29 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

รองปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอดีเยะ แวหะหมัด)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายหม่อมมัด นาวา)

รองนายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะดารี สาแม)

เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสถานีรถไฟ - บ้านเจมูยี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 135 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	540.00	4.68	2,527.20	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.00	152.13	1,521.29	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	27.00	543.50	14,674.61	หนา 0.15 เมตร
4	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	81.00	3,022.37	244,811.97	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานเหล็ก					ข้างละ 0.50 เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม	ตร.ม.	540.00	26.27	14,187.85	หนา 0.15 เมตร
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	208.05	24.05	5,004.39	ระยะทางขนส่ง
6	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	30.00	321.50	9,645.00	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานเบ็ดเตล็ด					- ท่อ 10 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	2.00	49.53	99.06	- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	กระดาษาขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	- ทราย 15 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	108.00	18.00	1,944.00	- หิน 25 กม.
						- คอนกรีต 10 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						25.00 - 25.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					294,755.37	