

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปลักหว้า หมู่ที่ ๓
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปลักหว้า หมู่ที่ ๓
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๗๙๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
.....-.....
.....-.....
.....-.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายนิมาร์ เบนนิมะ
นางปัทมา เชาวทอง
นางนฤมล คงคิน
นายขันชัย ขอสวัสดิ์
นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปลักหว้า
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานถนน
 แบบเลขที่ 272557 จำนวน 7 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	550,121.65	1.3784	758,287.68	เงินยืมล่วงหน้า 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			37,914.38	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			799,202.06	เงินประกันผลงานหัก 0 %
ตัวอักษร	คิดเป็นเงินงบประมาณ			799,000.00	
	เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 799 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายนิมาร์ เบญนิมะ

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางปัทมา เชาว์ทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายจันชัย ขอสวัสดิ์

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางนฤมล คงคิน

บุคลากร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปลักหัว

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลตาชะ อำเภอมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 250 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยและบดทับคันทางเดิม	ลบ.ม.	1,250.00	4.50	5,625.00	
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.		179.43	-	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.00	194.04	2,134.44	หนา 0.15 เมตร
4	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	50.00	455.66	22,782.80	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	150.00	2,988.24	448,236.00	ข้างละ - เมตร
6	งานเหล็ก					หนา - เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม	ตร.ม.	1,000.00	27.73	27,730.00	ระยะทางขนส่ง
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	525.00	24.80	13,020.00	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	75.00	314.92	23,619.21	- ท่อ 25 กม.
8	งานเบ็ดเตล็ด					- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	3.00	51.40	154.20	- ทราย 5 กม.
	กระดาดชนอ้อย	แผ่น	10.00	340.00	3,400.00	- หิน 10 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	190.00	18.00	3,420.00	
รวมค่างานต้นทุน					550,121.65	ที่ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %