

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา – เปาะชูเด หมู่ที่ ๒
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ..
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๗,๐๐๐.- บาท....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา – เปาะชูเด หมู่ที่ ๒
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๕๖๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
.....-.....
.....-.....
.....-.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายนิมาร์ เบญนิมะ
นางปัทมา เชาวทอง
นางนฤมล คงคีน
นายขันชัย ขอสวัสดิ์
นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา - เปาะซุเด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ประเภท งานถนน
แบบเลขที่ 24/2557 จำนวน 7 แผ่น
แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	390,162.13	1.3784	537,799.48	เงินยืมล่วงหน้า 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			26,889.97	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			567,689.46	เงินประกันผลงานหัก 0 %
ตัวอักษร	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			567,000.00	
	ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 810 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายนิมาร์ เบญนิมะ

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางปัทมา เชาว์ทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายจันชัย ขอสวัสดิ์

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางนฤมล คงคั่น

บุคลากร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา - เปาะซุเด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตาชะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 รายละเอียดงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 175 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินถม	ลบ.ม.	35.00	126.89	4,441.29	
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	26.00	179.43	4,665.18	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	8.00	194.04	1,552.32	หนา 0.15 เมตร
4	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	35.00	455.66	15,947.96	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	105.00	2,988.24	313,765.20	ข้างละ - เมตร
6	งานเหล็ก					หนา - เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม.	ตร.ม.	700.00	27.73	19,411.00	ระยะทางขนส่ง
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	368.00	24.80	9,126.40	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	52.00	314.92	16,375.98	- ท่อ 25 กม.
8	งานเบ็ดเตล็ด					- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	2.00	51.40	102.80	- ทราย 5 กม.
	กระดาชานอ้อย	แผ่น	7.00	340.00	2,380.00	- หิน 10 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	133.00	18.00	2,394.00	
รวมค่างานต้นทุน					390,162.13	ที่ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %