

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเท้า) สายทางเข้าบ้านละฮะ - มะเย็ง หมู่ที่ ๑
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.(ทางเท้า) สายทางเข้าบ้านละฮะ - มะเย็ง หมู่ที่ ๑
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ป.ร.๔ และ แบบ ป.ร.๕
.....-.....
.....-.....
.....-.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายนิมาร์ เบญนิมะ
นางปัทมา เขียวทอง
นางนฤมล คงคีน
นายขันชัย ขอสวัสดิ์
นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างทางเท้า คสล. ทางเข้าบ้านละสา - มะเย็ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานถนน
 แบบเลขที่ 26/2557 จำนวน 7 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	204,324.26	1.3784	281,640.56	เงินยืมล่วงหน้า 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			14,082.03	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			298,722.59	เงินประกันผลงานหัก 0 %
ตัวอักษร	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			298,000.00	
	สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 662.22 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายนิมาร์ เบญนิมะ

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางปัทมา เชาว์ทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายขันชัย ขอสวัสดิ์

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางนฤมล คงคิน

บุคลากร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
โครงการ ก่อสร้างทางเท้า คสล. ทางเข้าบ้านละซา - มะเย็ง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
รายละเอียดงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 1.5 ม.หนา 0.12 ม.ระยะทาง 300 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	4.50	2,700.00	
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.		179.43	-	- ผิวทาง คสล. กว้าง 1.50 เมตร
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	18.00	194.04	3,492.72	หนา 0.12 เมตร
4	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	22.50	455.66	10,252.26	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	54.00	2,988.24	161,364.96	ข้างละ - เมตร
6	งานเหล็ก					หนา - เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม.	ตร.ม.	450.00	27.73	12,478.50	ระยะทางขนส่ง
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	69.50	24.80	1,723.60	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	36.00	314.92	11,337.22	- ท่อ 25 กม.
8	งานเบ็ดเตล็ด					- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	5.00	51.40	257.00	- ทราย 5 กม.
	กระดาดขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	- หิน 10 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	21.00	18.00	378.00	
รวมค่างานต้นทุน					204,324.26	ที่ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %