

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายหลังสระภูแบะแล – ศาลาไต่ะอิ บ้านกะลุแป หมู่ที่ 2
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,560,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนสายหลังสระภูแบะแล – ศาลาไต่ะอิ บ้านกะลุแป หมู่ที่ 2
ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.20 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 1,492,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....-.....
.....-.....
.....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นางวิไล จันทรัตน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายสุพจน์ รมโพเย็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
 - นางสาวสุไลลา บาสอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ
 - นายหม่อมมัด นาวา ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ
 - นายมะดารี สาแม ตำแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างถนนสายหลังสระภูแบะแล - ศาลาไคะอิ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานทาง ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,350 ม. หน้า 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.
 แบบเลขที่ 04 /2560 จำนวน 8 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	1,026,224.18	1.3822	1,418,447.06	ฝนชุก 1" เงินย่ำลวงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			70,922.35	
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,492,369.42	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,492,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 2276.29 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางวิไล อินทรตะนะ)

ปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุไลลา บาสอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ นาวา)

รองนายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะดารี สาแม)

เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

ก่อสร้างถนนสายหลังสระภูเบศร - ศาลาไต่ฮิ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,350 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	8,100.00	1.70	13,770.00	
2	งานดินถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.	5,062.00	139.78	707,586.61	- ผิวทาง ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.	1,080.00	173.59	187,475.04	หนา 0.20 เมตร
4	งานท่อ					- ไหล่ทางตามสภาพ
	-ท่อ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	6.00	911.52	5,469.14	ข้างละ 0.50 เมตร
	-ท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	42.00	1,324.06	55,610.31	หนา 0.20 เมตร
	-ท่อ คสล. Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	14.00	2,262.30	31,672.16	ระยะทางขนส่ง
	-ท่อ คสล. Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	8.00	3,080.12	24,640.92	- ลูกรัง 5 กม.
						- ท่อ คสล. 10-25 กม.
						- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
						- ทราบ 15 กม.
						- หิน 25 กม.
						- คอนกรีต 10 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						23.00 - 23.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					1,026,224.18	