

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ – บ้านนายเล็ก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 437,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ – บ้านนายเล็ก หมู่ที่ 1
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หน้า 0.15 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 437,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....
.....
.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
 - นางอาชีวะ กะตูแป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อบต.ตาเซะ
 - นางนฤมล คงคีน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อบต.ตาเซะ
 - นายมุหัมมัด นาวา ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ
 - นายมะดารี สาแม ตำแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - บ้านนายเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานทาง ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 135 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.
 แบบเลขที่ 20/2560 จำนวน 7 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	341,797.45	1.3822	472,432.43	เงินย่ำลวงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			23,621.62	
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			499,054.06	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			437,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 809.25 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอาชีวะ กะตุแป)

นักวิชาการศึกษา อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนฤมล คงคีน)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายห่มมัด นาวา)

รองนายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะดารี สาแม)

เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

ประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๑ - บ้านนายเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 135 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	675.00	4.68	3,159.00	
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	178.84	-	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.00	151.35	1,513.46	หนา 0.15 เมตร
4	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	27.00	517.74	13,979.09	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	81.00	3,541.15	286,833.15	ข้างละ 0.50 เมตร
6	งานเหล็ก					หนา 0.15 เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม.	ตร.ม.	540.00	26.19	14,143.68	ระยะทางขนส่ง
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	291.27	23.92	6,967.76	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	40.50	316.50	12,818.25	- ท่อ คสล. 10-25 กม.
8	งานเปิดเตล็ด					- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	2.00	49.53	99.06	- ทราย 15 กม.
	กระดาดชนอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	- หิน 25 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	108.00	18.00	1,944.00	- คอนกรีต 10 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					341,797.45	