

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลิเต้ง – ศาลาโตะอิ หมู่ที่ 4
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,098,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนนสายบ้านลิเต้ง – ศาลาโตะอิ หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 0.20 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 1,098,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....-.....
.....-.....
.....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสุพจน์ ร่มโพเย็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
 - นางสาวสุไลลา บาสอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ
 - นางสาวกอดีเยาะ แวะหะหมัด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายมุหัมมัด นาวา ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ
 - นายมะดารี สามแม ตำแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านลิเค็ง - ศาลาไต่ะอิ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานถนน กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.20 ม. ระยะทาง 1,300 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม.
 แบบเลขที่ 19/2559 จำนวน 7 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	770,398.74	1.3822	1,064,845.14	ฝนชุก 1"
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			53,242.26	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,121,087.39	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,098,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				
เฉลี่ยราคาประมาณ 211.15 บาท/ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุไลดา บาสอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุหัมมัด นาวา)

รองนายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะดารี สาแม)

เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ

โครงการ

บุกเบิกถนนสายบ้านลิเต้ง - ศาลาไค้ะอิ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลตาชะ อำเภอมือเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ระยะทาง 1,300 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

นายนิมะ เจ๊ะมะ

วันที่ 2

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	6,500.00	1.71	11,115.00	
2	งานดินถมร่อนน้ำเดิม	ลบ.ม.	1,403.00	136.30	191,226.09	- ผิวทาง ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	1,755.00	136.30	239,202.99	หนา 0.20 เมตร
4	งานดินลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.	1,040.00	186.34	193,789.44	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานท่อ					ข้างละ 0.50 เมตร
	ท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	77.00	1,338.84	103,090.52	หนา 0.15 เมตร
	ท่อ คสล. Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	14.00	2,283.91	31,974.69	ระยะทางขนส่ง
						- ลูกรัง 5 กม.
						- ท่อ 10 กม.
						- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
						- ทราช 15 กม.
						- หิน 15 กม.
						- คอนกรีต 10 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					770,398.74	