

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีรถไฟ - บ้านจะมูย หมู่ที่ 3 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 646,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีรถไฟ - บ้านจะมูย หมู่ที่ 3 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร, ระยะทาง 200 เมตร, หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร,
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 644,500.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....-.....
.....-.....
.....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
 - นานนิมาร์ เบญนิมะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตาเซะ
 - นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายณพวงศ์ นวลแก้ว ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - นายณลธวัช ลีโคตร ตำแหน่ง นิติกร อบต.ตาเซะ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสถานีรถไฟ - บ้านจะมูยี่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตาชะ อำเภอมือง จังหวัดยะลา
ประเภท งานถนน
แบบเลขที่ 15/2558 จำนวน 7 แผ่น
แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	443,249.14	1.3784	610,974.61	เงินย่ำล่งหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			30,548.73	
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			644,523.35	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			644,500.00	
ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 805.62 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

รองปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนงศ์ นวลแก้ว)

จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณลรัช ลิโคตร)

นิติกร

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสถานีรถไฟ - บ้านเจมูยี่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
รายละเอียดงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 200 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
ประมาณราคาโดย นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	4.68	4,680.00	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	147.00	4,409.97	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	40.00	557.60	22,303.80	หนา 0.15 เมตร
4	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	120.00	3,018.03	362,163.60	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานเหล็ก					ข้างละ - เมตร
6	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม	ตร.ม.	800.00	25.12	20,095.83	หนา - เมตร
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	443.84	25.43	11,286.76	ระยะทางขนส่ง
	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	60.00	247.87	14,872.14	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานเปิดเตลีด					- ท่อ 10 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	4.00	54.26	217.04	- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	กระดาชานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	- ทราย 15 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	160.00	18.00	2,880.00	- หิน 15 กม.
						- คอนกรีต 10 กม.
รวมค่างานต้นทุน						ที่ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					443,249.14	