

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชม(แยกถนนสายหน้าวัด-บ่ออยู่ไช้) ม.1 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 678,000.- บาท /
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชม(แยกถนนสายหน้าวัดถึงบ่ออยู่ไช้) หมู่ที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 676,200.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....
.....
.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
 - นานนิมาร์ เบญนิมะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตาเซะ
 - นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายนพวงศ์ นวลแก้ว ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - นายนลธวัช ลีโคตร ตำแหน่ง นิติกร อบต.ตาเซะ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชม (แยกถนนสายหน้าวัด - บ่ออยู่โง๊ะ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานถนน
 แบบเลขที่ 09/2558 จำนวน 7 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	465,172.12	1.3784	641,193.25	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			32,059.66	
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			676,252.91	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			676,200.00	
ตัวอักษร	หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 805.00 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

รองปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนวงส์ นวลแก้ว)

จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนลธวัช ลีโคตร)

นิติกร

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชม (แยกถนนสายหน้าวัด - บ่ออยู่ไซ้ะ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 รายละเอียดงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 210 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.
 ประมาณราคาโดย นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับแก้คันทางเดิม	ตร.ม.	1,050.00	4.68	4,914.00	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.50	147.00	4,630.47	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	42.00	557.60	23,418.99	หนา 0.15 เมตร
4	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	126.00	3,018.03	380,271.78	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานเหล็ก					ข้างละ - เมตร
6	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม	ตร.ม.	840.00	25.12	21,100.62	หนา - เมตร
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	457.71	25.43	11,639.47	ระยะทางขนส่ง
	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	63.00	247.87	15,615.75	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานเปิดเตล็ด					- ท่อ 10 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	4.00	54.26	217.04	- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	กระดาดขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	- ทราย 15 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	168.00	18.00	3,024.00	- หิน 15 กม.
						- คอนกรีต 10 กม.
รวมค่างานต้นทุน						465,172.12

ที่ราคาน้ำมันดีเซล

27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %