

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายคลองส่งน้ำ - บ้านต้นหยง หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 731,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนนสายคลองส่งน้ำ - บ้านต้นหยง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรลูกรัง
กว้าง 4.00 เมตร/หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นเงิน 731,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....-.....
.....-.....
.....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นานนิมาร์ เบญนิมะ, ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตาเซะ
 - นางปัทมา เชาวทอง, ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
 - นางอาชีวะ กะฐุแป, ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - นางนฤมล คงคีน, ตำแหน่ง บุคลากร อบต.ตาเซะ
 - นายนลธวัช ลีโคตร, ตำแหน่ง นิติกร อบต.ตาเซะ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ
โครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายคลองส่งน้ำ - บ้านต้นหยง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาชะ อำเภอมือง จังหวัดยะลา
ประเภท งานถนน
แบบเลขที่ 12/2558 จำนวน 7 แผ่น
แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	503,237.11	1.3784	693,662.04	เงินย่ำล่งหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			34,683.10	
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			731,345.14	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			731,000.00	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 138.97 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

รองปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปัทมา เชาว์ทอง)

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนฤมล คงคีน)

บุคลากร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอาชีวะ กะลุแป)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณลรัช ลิโคตร)

นิติกร

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายคลองส่งน้ำ - บ้านต้นหยง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ระยะทาง 1,300 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร

ประมาณราคาโดย

นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานวางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	6,500.00	1.45	9,425.00	
2	งานปรับเกรดคันทาง	ตร.ม.	5,200.00	4.68	24,336.00	- ผิวทางลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินถม	ลบ.ม.	1,550.00	126.49	196,056.40	หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
4	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	1,040.00	175.14	182,143.52	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานท่อ คสล.					ข้างละ - เมตร
	-ท่อ Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	18.00	2,295.08	41,311.47	หนา - เมตร
	-ท่อ Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	16.00	3,122.80	49,964.72	ระยะทางขนส่ง
						- ลูกรัง 5 กม.
						- ท่อ 10 กม.
						- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
						- ทราย 15 กม.
						- หิน 15 กม.
						- คอนกรีต 10 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					503,237.11	