

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างภายในตำบล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,184,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างภายในตำบล เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว
สูง 9.00 เมตร พร้อมดวงโคม HPS 250 วัตต์ จำนวน 16 ต้น
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....5 มีนาคม 2558 / เป็นเงิน 1,184,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....
.....
.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นานนิมารี เบญนิมะ / ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตาเซะ
 - นางสาวกอดีเย๊ะ แวหะหมัด / ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ
 - นางจันทิมา เสวกพันธุ์ / ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 - นางสาวต่วนฟาติมา ดุแสสุหลง / ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 - นางสาวกุษาชียะห์ โต๊ะรายอ / ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างภายในตำบล

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1, 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประเภท

งานอาคาร

แบบเลขที่

13/2558 จำนวน 7 แผ่น

แบบปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์	884,283.00	1.2726	1,125,338.55	เงินย่ำล่งหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			56,266.93	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,184,605.47	
	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			1,184,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

รองปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอดีเยาะ แวะะหมัด)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจันทิมา เสวกพันธุ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวถ้วนฟ้าติมา ตูแวสุหลง)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกฤษณาชัยะห์ โต๊ะรายอ)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

รายละเอียดงาน

ประมาณราคาโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างภายในตำบล

หมู่ที่ 1, 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมดวงโคม HPS 250 วัตต์ จำนวน 16 ต้น

นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

แบบ ปร.4

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์							
	- เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	16.00	10,000.00	160,000.00			160,000.00
	- ค่าทาสี และติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	16.00	350.00	5,600.00			5,600.00
	- ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฐาน	16.00	3,000.00	48,000.00			48,000.00
	- สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	ม.	715.00	255.00	182,325.00			182,325.00
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	ม.	384.00	12.00	4,608.00			4,608.00
	- ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมเทคอนกรีตปิดทับ	ม.	640.00	270.00	172,800.00			172,800.00
	- Ground Rod	ชุด	16.00	550.00	8,800.00			8,800.00
	ชุดควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ							
	- 2P 30A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Dia 2"	ชุด	5.00	17,000.00	85,000.00			85,000.00
	- ท่อ Dia 2 1/2" พร้อมค่าดันท่อตลอด	ม.	30.00	2,000.00	60,000.00			60,000.00
	ยอดยกไป							727,133.00

