

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูแบบบาย-ศาลาไต่ะอี บ้านกะลุแป หมู่ที่ ๒ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๔๕,๐๖๓.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูแบบบาย-ศาลาไต่ะอี บ้านกะลุแป หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๐๔๕,๐๖๓.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
.....
.....
.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุพจน์ ร่มโพเย็น
นายนิมาร์ เบญนิมะ
นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด
นายนพวงศ์ นวลแก้ว
นายนลธวัช ลีโคตร

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายคูแบบบาย - ศาลาไต่ะอี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประเภท

งานถนน

แบบเลขที่

01/2558 จำนวน 7 แผ่น

แบบปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	724,574.44	1.3784	998,753.40	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			49,937.67	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,051,691.07	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,045,063.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันหกสิบสามบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 791.71 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

รองปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนวงค์ นวลแก้ว)

จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณสรวิช ลิโคตร)

นิติกร

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายกูแบบาเย - ศาลาไต้ะอี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 330 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

นายนิมะ เจ๊ะมะ

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,650.00	4.68	7,722.00	
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.		178.41	-	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	49.50	139.49	6,904.76	หนา 0.15 เมตร
4	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	66.00	560.82	37,013.79	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	198.00	3,019.56	597,872.88	ข้างละ - เมตร
6	งานเหล็ก					หนา - เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม	ตร.ม.	1,320.00	27.43	36,207.60	ระยะทางขนส่ง
	เหล็ก RB Ø15 มม.	กก.	201.96	25.50	5,149.98	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	99.00	247.87	24,539.03	- ท่อ 10 กม.
8	งานเบ็ดเตล็ด					- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	66.00	51.40	3,392.40	- ทราย 15 กม.
	กระดาชานอ้อย	แผ่น	3.00	340.00	1,020.00	- หิน 10 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	264.00	18.00	4,752.00	- คอนกรีต 10 กม.
รวมค่างานต้นทุน					724,574.44	ที่ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %